（鲁能源 20 07）

报告编号：ZKAJ/LJL2026-028

煤矿用窄轨车辆连接链

安全检测报告

委托单位：陕西正通煤业有限公司

受检单位：陕西正通煤业有限公司

样品名称：煤矿窄轨车辆连接链

规格型号：32×140×60×3

检测类别：委托检测

检测日期：2026 年 8 月 26 日

山东枣矿中兴电气有限公司

声　明

1. 报告检测数据仅对当时状态或来样负责。
2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
3. 报告未加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
4. 未经同意，不得复制报告。经同意复制的报告，未重新加盖山东枣矿中兴电气有限公司“检测检验专用章”者无效。
5. 报告涂改无效。
6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验单位提出，逾期视为认可。

检测机构名称：　山东枣矿中兴电气有限公司

检测机构地址：　山东省枣庄市薛城区陶庄镇通晟公司院内

邮 政　编 码：　277011

电　　话：　0632-4093458

网　　址：　www.zkaqjczx.com

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用窄轨车辆连接链安全检验报告

委托单位	名称	陕西正通煤业有限责任公司	
	地址	陕西省咸阳市长武县彭公镇齐宇河村	
样品名称	煤矿用窄轨车辆连接链	生产厂家	/
样品数量	1	样品状态	在用
样品接收日期	2026 年 8 月 21 日	检测类别	委托检测
受检单位	陕西正通煤业有限责任公司	检测日期	2026 年 8 月 26 日
检测地点	山东枣矿中兴电气有限公司（皮带检测检验室）		
使用条件	倾斜井巷运输		
检测项目	拉伸试验		
检测依据	MT244.1-2020《煤矿窄轨车辆连接件　连接链》		
存在问题及建议	无		
检测结论	所检项目合格。 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 31 日		
备注	委托单位要求拉伸试验数量为 1 件。		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.31　　日期：2026.8.28　　日期：2026.8.28

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

检验用主要设备和仪器、仪表

名称	管理编号	规格型号	准确度	检定证书编号
万能材料试验机	YQ-1-061	WAW-2000	U_{rel}=0.4% k=2	LNDC-260305280041
钢直尺	YQ-3-517	0-1mm	U=0.10mm k=2	LNDC-260105282232
游标卡尺	YQ-1-107	0-300mm	U=0.01mm k=2	LNDC-260105282228
本页以下空白				

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

煤矿用窄轨车辆连接链检验数据

样品编号	规格(mm) d×t×a×n	技术要求		试验情况			结论
		拉伸试验		拉伸试验			
		试验负荷 120kN	破断负荷 ≥600kN	试验负荷伸长率(%)	破断负荷(kN)	破断负荷伸长率(%)	
LJL-03-0962	32×140×60×3	连接链在试验负荷下的伸长率不应大于 2%	连接链在破断负荷下的伸长率不应小于 15%	0.05	632	20.6	合格
本页以下空白				本页以下空白			

（以下空白）

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App